

BEVAKNINGSBÅT 88

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN FÖR ÖVRIGA MASKINELLA INSTALLATIONER (MIMI 400)

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5791-188000	BEVB 88

Daglig tillsyn

Under användning

MIMI 413 Luftkonditioneringsinstallationer

- AC-anläggning
Kontrollera att läckage inte förekommer på:
 - sjövattenintag
 - sjövattenventil
 - sjövattenpump, lyssna efter missljud vid uppstart
 - värmväxlare för sjökylvatten
 - vattenpump kylvattensystem.

MIMI 414 Avfuktningssystem

- Avfuktare, akterpik
Enligt MVSCHDS M7782-020452

MIMI 423 Gassläckningsinstallationer

- Lågtrycksindikering
Kontrollera att lågtrycksindikeringen ej larmar.

Vid behov

MIMI 444, Färskvatteninstallationer

- Färskvattentank
Färskvattensterilisera FV-tank enligt handhavande dricksvatteninstallationer, se Handhavande Dricksvatteninstallationer, DMC-BEVB-A-44-40-0000-00A-131A-A.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

MIMI 411, Värmeinstallationer

		1	2	3	4	
1.	Värmesystemet	Kontrollera att inga läckage förekommer i kopplingar vid radiatorer och fläktvärmare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Cirkulationspump, värmesystem	Kontrollera driftindikering på cirkulationspumpens display.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Värmesystemet	Kontrollera att panntrycket är minst 0,5 bar (kall) och max 2,5 bar (varm).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Värmepanna	Anteckna tryck och temperatur på pannan. Jämför med föregående vecka för att utröna eventuellt läckage på värmeledningssystemet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 412, CBRN- och ventilationsinstallationer

		1	2	3	4	
1.	Spisfläkt	Kontrollera spisfläkt, rengör filtret vid behov. Filtret diskas med handdiskmedel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 413, Luftkonditioneringsinstallationer

		1	2	3	4	
1.	HVAC-anläggning	Kontrollera om läckage förekommer på muddbox.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	HVAC-anläggning	Okulärbesiktiga HVAC-anläggningen med avseende på bl a läckage och igenfrostade kylbatterier: <ul style="list-style-type: none">• Kylbatteri AC1• Kylbatteri AC2• Kylbatteri AC4• Kylbatteri AC5• Kylbatteri AC6• Kylbatteri AC7• Kylbatteri AC8• Kylbatteri AC9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4		
3.	Kylkompressor, HVAC-anläggning	Kontrollera vätskenivån på kylkompressorerna synglas enligt avsnittet WHAT CAN BE CHECKED BY NON CERTIFIED PERSONS på sidan 33 i TRS 410-03 User manual chiller unit AIV10-400 Rev.1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 414, Avfuktningssystem

		1	2	3	4		
1.	Avfuktare, akterpik	Enligt MVSCHDS M7782-020452.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 421, Vattensläckningsanläggningar

		1	2	3	4		
1.	Brandpump SB	Öppna en brandpostventil på däck, starta brandpumpen, avläs trycket i brandpostledningen, anteckna avläst värde.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brandpump BB	Öppna en brandpostventil på däck, starta brandpumpen, avläs trycket i brandpostledningen, anteckna avläst värde.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 431, Länsanläggningar

		1	2	3	4		
1.	Länssilar, maskinrum och akterpik	Länssilar i maskinrum och akterpik kontrolleras map lösa föremål i kölarna som kan förhindra länsning.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Länssilar, inredning	Länssilar i inredningen kontrolleras map lösa föremål i kölarna som kan förhindra länsning.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 471, Hydrauliska anläggningar

		1	2	3	4		
1.	Rör- och slangkopplingar	Kontrollera att inga läckage förekommer på rör och slangkopplingar.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Hydrauloljetanken

Kontrollera nivån i
hydrauloljetanken i
maskinrum BB akter.

Vid behov, fyll med
hydraulolja angiven i TO
AF BEVB 95-032128,
Drivmedel Bevakningsbåt
typ 88.

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

MIMI 411, Värmeinstallationer

		1	2	3	4	
1.	Handläns pump, värmepanna	Kontrollera täthet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 412, CBRN- och ventilationsinstallationer

		1	2	3	4	
1.	CBRN	Rengör förfilter i luftintag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CBRN	Okulärbesikta vad avser skador på rör och kopplingar i ventilationskapp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 413, Luftkonditioneringsinstallationer

		1	2	3	4	
1.	Luftkonditionering	Kontrollera att inga läckage förekommer på sjövattnensidan (sjövattnintag, ventil, muddbox, pump, värmeväxlare).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 414, Avfuktningssystem

		1	2	3	4	
1.	Avfuktare, akterpik	Månadstillsyn enligt MVSCHDS M7782-020452.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 421, Vattensläckningsinstallationer

		1	2	3	4
1. Brandpumpar	1 Provkör en brandpump åt gången och kontrollera: <ul style="list-style-type: none">att det kommer vatten på däck, strilning och ankarklys samt sektioneringsventilens funktionatt inga läckage förekommer på rörsystemhydraulikens täthet på den hydrauldrivna brandpumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Fyll trimtanken med brandpump/brandpumpar.				

MIMI 423, Gassläckningsinstallationer

		1	2	3	4
1. Gassläckning	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none">behållarnas manometrar visar ca 25 bartryckvakt är i drift och att inga felindikeringar är tändalarm utlöses och att MR-fläktar stoppar när luckan till aktiverings-skåpet öppnas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 431, Länsinstallationer

		1	2	3	4
1. Läns-pumpar	Töm trimtanken med läns-pump/läns-pumpar. Se handhavande ... Kontrollera att inga läckage förekommer från rör och kopplingar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Handläns-pump, förpik	Kontrollera täthet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Läns-silar	Kontrollera läns-silar i maskin- och styrmaskinsrum m.a.p. lösa föremål i kölarna som kan förhindra länsning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
4. Länspump	Kontrollera att magnet-ventilerna B24 (SB+BB) öppnar och att flöde kommer till länspumparna. Eventuell varmgång kontrolleras under körning med handpåläggning på pumpgavel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 441, Sanitära installationer

		1	2	3	4
1. Handlänspump, gråvatten	Kontrollera täthet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Handlänspump, svartvatten	Kontrollera täthet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var tredje månad

Åtgärdskod 411-F01, MIMI 411, Värmeinstallationer

		1	2	3	4
1. Värmepanna	Kontrollera säkerhetsventil Y3 genom att vrida på vredet och därvid konstatera att överskottsvattnet rinner ut. Kontrollera att ventilen sluter tätt när den stängs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 412-F05, MIMI 412, CBRN- och ventilationsinstallationer

		1	2	3	4
1. CBRN-skyddsanläggning	1 Driftsätt CBRN-skyddsanläggning enligt handhavandeinstruktion BEVB-A-41-21-0000-00A-131A-A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Kontrollera att inget läckage förekommer samt att övertrycket är minst 400 Pa.				
	3 Återställ CBRN-skyddsanläggning.				

Åtgärd 413-F04, MIMI 413, Luftkonditioneringsinstallationer

		1	2	3	4
1. Kylkompressor	Rengör kylkompressorns sjövattensida enligt avsnittet INSTRUCTIONS FOR CLEANING/FLUSH THE SEAWATER SYSTEM på sidan 31 till 32 i TRS 410-03 User manual chiller unit AIV10-400 Rev.1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärd 421-F01, MIMI 421, Vattensläkningsinstallationer

		1	2	3	4
1. Ventiler	Motionera samtliga ventiler. Återställ samtliga ventiler till normalläge och plombera plomberade ventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärd 431-F01, MIMI 431, Länsinstallationer

		1	2	3	4
1. Portabel dränkbar elektrisk länsump	Provkör pumpen och spola igenom med färskvatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
2.	Handlänsypump (hålskepp 2 st, förpik 1 st)	Kontrollera täthet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ventiler	Motionera samtliga ventiler. Återställ samtliga ventiler till normalläge och plombera plomberade ventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärd 441-F02, MIMI 441, Sanitära installationer

		1	2	3	4	
1.	Ventiler, svartvatten	Motionera samtliga ventiler. Återställ samtliga ventiler till normalläge och plombera plomberade ventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Ventiler, gråvatten	Motionera samtliga ventiler. Återställ samtliga ventiler till normalläge och plombera plomberade ventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärd 444-F01, MIMI 444, Dricksvatteninstallationer

		1	2	3	4	
1.	Ventiler	Motionera samtliga ventiler. Återställ samtliga ventiler till normalläge och plombera plomberade ventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdskod 446-F01, MIMI 446, Installationer för framställning av dricksvatten

		1	2	3	4	
1.	Färskvattengenerator	Byt aktiv kolfilterpatron i osmos. Dessa bytes ej när osmos är konserverad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ventiler	Motionera samtliga ventiler. Återställ samtliga ventiler till normalläge och plombera plomberade ventiler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje år

Åtgärd 441-F01, MIMI 441, Sanitära installationer

		1	2	3	4	
1.	Gråvatten, vattenlås	Rensa vattenlås i tvättställ, diskbänk, golvbrunnar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Gråvatten, odörfilter	Byt odörfiltret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärd 444-F02, MIMI 444, Dricksvatteninstallationer

		1	2	3	4	
1.	Blandare	Rengör strålsamlare till tvättställsblandare och diskbänksblandare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER